

Wykaz
ilości kruszyw kolejowych i warunki techniczne wykonania

Lp.	Nazwa Produktu	J.m.	Ilość szacunkowa ¹
1.	Tłuczeń kolejowy 31,5-50 mm, kl. I, gat.1, wg PN-EN 13450, wykonany zgodnie z WTWiO Id-110	t	10 000,00
2.	Niesort (mieszanka) 0-31,5 mm kl. I, wg. PN-EN 13242	t	19 600,00

- Dostawa wagonami typu Ea (tzw. węglarki), w wahadłach po ok. 3 100 ton kruszyw, do stacji Grabowo Wielkie.

- Rozładunek wagonów na plac składowy wskazany przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

DOLNOŚLĄSKA Sp. z o.o.
DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
50-502 Wrocław, ul. Hubska 6

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczne i Handlowych

Adam Prynda