Załącznik nr 1
do Warunków Zamówienia

Wykaz
ilości materiałów i warunki wykonania

L.p.	NAZWA MATERIAŁU	Ilość	Nr rozjazdu	Termin dostawy	Rodzaj transportu	Miejsce Dostawy
1	Rozjazd Rłd-60E1-1500/375.230-1:9 łukowany z rozjazdu R300-60E1, pełna wersja inwestycyjna, odmiana spawana, zamknięcie samoregulujące niewrażliwe na pełzanie iglic, krzyżownice manganowe typu Insert lub monoblokowe, z osłonami zamknięć, przystosowany do napędu typu Thales 826H, napęd po stronie prawej, gatunek stali iglic R350HT, gatunek stali opornic R350HT, gatunek stali szyn tocznych i łączących R350HT, płyty żebrowe 16mm	1 szt.	94	13.07.2026 r. - 10.08.2026 r.	kolejowy, dostawa i montaż w blokach	stacja Lubliniec
2	Rozjazd Rłs-60E1-1000.48/1000.48-1:12 łukowany z rozjazdu R500-60E1, pełna wersja inwestycyjna, odmiana spawana, zamknięcie samoregulujące niewrażliwe na pełzanie iglic, krzyżownice manganowe typu Insert lub monoblokowe, z osłonami zamknięć, przystosowany do napędu typu Thales 826H, napęd po stronie lewej, gatunek stali iglic R350HT, gatunek stali opornic R350HT, gatunek stali szyn tocznych i łączących R350HT, płyty żebrowe 16mm	1 szt.	98	13.07.2026 r. - 10.08.2026 r.	kolejowy, dostawa i montaż w blokach	stacja Lubliniec
3	Rozjazd Rłd-60E1-870/458.379-1:9 łukowany z rozjazdu R300-60E1, pełna wersja inwestycyjna, odmiana spawana, zamknięcie samoregulujące niewrażliwe na pełzanie iglic, krzyżownice manganowe typu Insert lub monoblokowe, z osłonami zamknięć, przystosowany do napędu typu EbiSwitch 700, napęd po stronie lewej, gatunek stali iglic R350HT, gatunek stali opornic R350HT, gatunek stali szyn tocznych i łączących R350HT, płyty żebrowe 16mm	1 szt.	100	13.07.2026 r. - 10.08.2026 r.	kolejowy, dostawa i montaż w blokach	stacja Lubliniec

4	Rozjazd Rłd-60E1-870/458.379-1:9 łukowany z rozjazdu R300-60E1, pełna wersja inwestycyjna, odmiana spawana, zamknięcie samoregulujące niewrażliwe na pełzanie iglic, krzyżownice manganowe typu Insert lub monoblokowe, z osłonami zamknięć, przystosowany do napędu typu Thales 826H, napęd po stronie prawej, gatunek stali iglic R350HT, gatunek stali opornic R350HT, gatunek stali szyn tocznych i łączących R350HT, płyty żebrowe 16mm	1 szt.	103	13.07.2026 r. - 10.08.2026 r.	kolejowy, dostawa i montaż w blokach	stacja Lubliniec
5	Podrozjazdnice strunobetonowe SP-93/SP-06a	1 238,0 mb	94, 98, 100, 103	13.07.2026 r. - 10.08.2026 r.	kolejowy, dostawa i montaż w blokach	stacja Lubliniec

a) Zamawiający przewiduje dostawy transportem w blokach, tj. montaż wstępny w magazynie Wykonawcy, załadunek na specjalistyczne wagony Wykonawcy, transport kolejowy i rozładunek Wykonawcy.

b) Podana ilość podrozjazdnic jest szacunkowa. Ostateczna ilość podrozjazdnic będzie wynikała ze schematu ułożenia podrozjazdnic. Schemat ułożenia podrozjazdnic przygotuje Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiającego planów i dokumentów.

c) Zamawiający dopuszcza dostawę podrozjazdnic na tzw. wstawki międzyrozjazdowe, transportem samochodowym.

d) Szczegółowy harmonogram oraz warunki dostaw do uzgodnienia z Kierownikiem Budowy.

PREZES ZARZĄDU
Artur Gulczyński

05.06.2026 r. .....